

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

Αριθμ. Μελέτης : **7/2017**

**Τοιχοποιία κατά μήκος κεντρικής οδού
από οικία Γεωργίου Τσάγκα έως οικία
Παύλου Δερβένη στην Τ.Κ. Μαζίου**

Προϋπολογισμός Μελέτης


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. ΕΣΚΑΦΕΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ									
1	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ Α\10.01.02	1	ΟΙΚ 1104	ton	30	1,65	49,50	
2	Μεταφορές με αυτοκίνητο διά μέσου οδών περιορισμένης βατότητας	ΝΑΟΙΚ Α\10.07.02	2	ΟΙΚ 1137	ton.km	33	0,45	14,85	
3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	ΝΑΟΙΚ Α\20.02	3	ΟΙΚ 2112	m3	30	2,80	84,00	
Σύνολο ΕΣΚΑΦΕΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ								148,35	148,35
2. ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΕΣ									
4	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου μιάς ορατής όψεως	ΝΑΟΙΚ Α\42.05.02	4	ΟΙΚ 4206	m3	9	67,00	603,00	
5	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου δύο ορατών όψεων	ΝΑΟΙΚ Α\42.05.03	5	ΟΙΚ 4207	m3	40	73,00	2.920,00	
6	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου, ανωμάλου χωρικού τύπου	ΝΑΟΙΚ Α\45.01.01	6	ΟΙΚ 4501	m2	230	9,00	2.070,00	
Σύνολο ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΕΣ								5.593,00	5.593,00
3. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ									
7	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΝΑΟΙΚ Α\32.02.03	7	ΟΙΚ 3213	m3	19	78,00	1.482,00	
8	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.	ΝΑΟΙΚ Α\38.20.02	8	ΟΙΚ 3873	kg	971	1,07	1.038,97	
9	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C	ΝΑΟΙΚ Α\38.20.03	9	ΟΙΚ 3873	kg	120	1,01	121,20	
Σύνολο 3. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ								2.642,17	2.642,17
Σε μεταφορά									8.383,52

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								8.383,52
							Αθροισμα		8.383,52
							Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00 %	1.509,03
							Αθροισμα		9.892,55
							Απρόβλεπτα	15,00 %	1.483,88
							Αθροισμα		11.376,43
							ΦΠΑ	24,00 %	2.730,34
							Γενικό Σύνολο		14.106,77


ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ



ΣΤΕΛΛΑ ΤΣΟΥΚΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ**



ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΝΤΟ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΑ	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Α.Τ.	Κωδικός Αρθρου	Ποσότητα
1. ΕΣΚΑΦΕΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ					
1	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα	ton	1	ΝΑΟΙΚ Α\10.01.02	30
2	Μεταφορές με αυτοκίνητο διά μέσου οδών περιορισμένης βατότητας	ton.km	2	ΝΑΟΙΚ Α\10.07.02	33
3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	m3	3	ΝΑΟΙΚ Α\20.02	30
2. ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΕΣ					
1	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου μιάς ορατής όψεως	m3	4	ΝΑΟΙΚ Α\42.05.02	9
2	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου δύο ορατών όψεων	m3	5	ΝΑΟΙΚ Α\42.05.03	40
3	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου, ανωμάλου χωρικού τύπου	m2	6	ΝΑΟΙΚ Α\45.01.01	230
3. 3. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ					
1	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	m3	7	ΝΑΟΙΚ Α\32.02.03	19
2	Χαλύβδινοι σπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι σπλισμοί κατηγορίας B500C.	kg	8	ΝΑΟΙΚ Α\38.20.02	971
3	Χαλύβδινοι σπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C	kg	9	ΝΑΟΙΚ Α\38.20.03	120

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ



ΣΤΕΛΛΑ ΤΣΟΥΚΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

