

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

Αριθμ. Μελέτης : **29/2016**

Κατασκευή αύλακα περισυλλογής ομβρίων υδάτων στη θέση «Μωραϊτέους» και τοποθέτηση σχαρών στον κεντρικό δρόμο Τ.Κ. Αγ. Παρασκευής

Κατασκευή αύλακα περισυλλογής ομβρίων υδάτων στη θέση «Μωραϊτέους» και τοποθέτηση σχαρών στον κεντρικό δρόμο Τ.Κ. Αγ. Παρασκευής

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Τεχνική περιγραφή
2. Προϋπολογισμός Μελέτης
3. Τιμολόγιο Μελέτης
4. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Δαπάνη Εργασιών	: 8.498,55 €
Γ.Ε. & Ο.Ε.	: 1.529,74 €
Απρόβλεπτη Δαπάνη	: 1.504,24 €
Φ.Π.Α. 24%	: 2.767,81 €
Σύνολο	: 14.300,34 €

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

Αριθμ. Μελέτης : **29/2016**

Κατασκευή αύλακα περισυλλογής ομβρίων
υδάτων στη θέση «Μωραϊτέους» και
τοποθέτηση σχαρών στον κεντρικό δρόμο
Τ.Κ. Αγ. Παρασκευής

Τεχνική Περιγραφή

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

Αριθμ. Μελέτης : **29/2016**

Κατασκευή αύλακα περισυλλογής ομβρίων υδάτων στη θέση «Μωραϊτέους» και τοποθέτηση σχαρών στον κεντρικό δρόμο Τ.Κ. Αγ. Παρασκευής

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στις εργασίες που θα γίνουν για τη διαμόρφωση χώρου διέλευσης πεζών, στον οποίο αρχικά θα κατασκευαστεί αύλακας περισυλλογής όμβριων υδάτων στη θέση «Μωραϊτέους» και τοποθέτηση σχαρών στον κεντρικό δρόμο της Τ.Κ. Αγ. Παρασκευής.

Το έργο θα κατασκευαστεί σε χώρο κοντά στον δρόμο εισόδου της κοινότητας. (βλ. συνημμένες φωτογραφίες)

Αναλυτικά θα γίνουν οι κάτωθι εργασίες :

- Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής.
- Τοποθέτηση αγωγών PVC διαμέτρου 200mm και μήκους 78,00 m (σε 13 τεμάχια μήκους 6,00 m).
- Τοποθέτηση αγωγών PVC διαμέτρου 125mm και μήκους 15,00 m (σε 5 τεμάχια μήκους 3,00 m).
- Τοποθέτηση μεταλλικών σχαρών πλάτους 200mm και μήκους 8,00 m (σε 2 τεμάχια μήκους 4,00 m).
- Κατασκευή τεσσάρων (4) φρεατίων ύψους 0,50m (κατ' εκτίμηση, εκ των δύο διαστάσεις 50x70x50 και των άλλων δύο 50x60x50) .
- Στη συνέχεια θα τοποθετηθεί εξυγιαντική στρώση με θραυστό υλικό λατομείου και με προϊόντα διαλογής από τις εκσκαφές στις θέσεις των ορυγμάτων.

- Θα γίνει επίστρωση με οπλισμένο σκυρόδεμα C12/15 με δομικό πλέγμα s500s, όπου απαιτείται, για τη διαμόρφωση του χώρου ως προεργασία για την τελική επίστρωση με χονδρόπλακες ακανόνιστες κατά μήκος και πλάτος του δρόμου.

Η απορροή των όμβριων υδάτων θα γίνει, μέσω κατάλληλων κλίσεων, εκατέρωθεν του χώρου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε **14.300,34 €** (για εργασίες, Γ.Ε. & Ο.Ε. και απρόβλεπτα **11.532,53 €** και για Φ.Π.Α. **2.767,81 €**).

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης από ειδικευμένο προσωπικό κατά τρόπο άμεμπτο από τεχνική άποψη και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/16, τους όρους της σύμβασης γενικά και τις εντολές του αρμόδιου οργάνου της επίβλεψης του έργου.

Κόνιτσα, 18/04/2017

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ



Στέλλα Τσούκα
Πολιτικός Μηχ/κός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Προϊσταμένη του
Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών
και Ποιότητας Ζωής



Φωτεινή Κόνιτσα
Πολιτικός Μηχ/κός

ΣΥΝΗΜΜΕΝΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ : ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

