

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

Αριθμ. Μελέτης : **9 / 2017**

Κατασκευή οχετού στην εκκλησία Αγ.
Αποστόλων και επισκευή περιβόλου
νεκροταφείου στην Τ.Κ. Βούρμπιανης

Προϋπολογισμός Μελέτης


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΕΣ									
1	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	ΝΑΟΙΚ Α\22.02	1	ΟΙΚ 2204	m3	30	22,50	675,00	
2	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου δύο ορατών όψεων	ΝΑΟΙΚ Α\42.05.03	2	ΟΙΚ 4207	m3	41	73,00	2.993,00	
3	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων	ΝΑΟΙΚ Α\49.01.02	3	ΟΙΚ 3213	m	62	19,70	1.221,40	
4	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου, ανωμάλου χωρικού τύπου	ΝΑΟΙΚ Α\45.01.01	4	ΟΙΚ 4501	m2	118	9,00	1.062,00	
Σύνολο ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΕΣ								5.951,40	5.951,40
2. ΕΣΚΑΦΕΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ									
5	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια	ΝΑΟΙΚ Α\10.01.01	5	ΟΙΚ 1101	ton	24	13,50	324,00	
6	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΝΑΟΙΚ Α\10.07.01	6	ΟΙΚ 1136	ton.km	75	0,35	26,25	
7	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	ΝΑΟΙΚ Α\20.02	7	ΟΙΚ 2112	m3	25	2,80	70,00	
Σύνολο ΕΣΚΑΦΕΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ								420,25	420,25
3. ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ									
8	Αποξηλωση ασφαλτοπατητων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων μρ τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	ΝΑΟΔΟ Α\Α02.1	8	ΟΔΟΝ 1123.Α	m3	14	1,60	22,40	
9	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ EN 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm	ΝΑΥΔΡ Α\12.01.01.06	9	ΥΔΡ 6551.6	m	17	103,00	1.751,00	
10	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm	ΝΑΥΔΡ Α\5.05.02	10	ΥΔΡ 6068	m3	13	11,30	146,90	
11	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΝΑΟΙΚ Α\32.02.03	11	ΟΙΚ 3213	m3	10	78,00	780,00	
12	Χαλύβδινο οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα Β500C	ΝΑΟΙΚ Α\38.20.03	12	ΟΙΚ 3873	kg	100	1,01	101,00	
13	Χαλύβδινο οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινο οπλισμοί κατηγορίας Β500C.	ΝΑΟΙΚ Α\38.20.02	13	ΟΙΚ 3873	kg	500	1,07	535,00	
Σύνολο ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ								3.336,30	3.336,30
Σε μεταφορά									9.707,95

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								9.707,95
							Αθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00 %	9.707,95 1.747,43
							Αθροισμα Απρόβλεπτα	15,00 %	11.455,38 1.718,31
							Αθροισμα ΦΠΑ	24,00 %	13.173,69 3.161,69
							Γενικό Σύνολο		16.335,38


ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ



ΣΤΕΛΛΑ ΤΣΟΥΚΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ




ΦΩΤΕΛΗ ΚΟΝΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΑ	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Α.Τ.	Κωδικός Αρθρου	Ποσότητα
1. ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΕΣ					
1	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	m3	1	ΝΑΟΙΚ Α\22.02	30
2	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου δύο ορατών όψεων	m3	2	ΝΑΟΙΚ Α\42.05.03	41
3	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων	m	3	ΝΑΟΙΚ Α\49.01.02	62
4	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου, ανωμάλου χωρικού τύπου	m2	4	ΝΑΟΙΚ Α\45.01.01	118
2. ΕΣΚΑΦΕΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ					
1	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια	ton	5	ΝΑΟΙΚ Α\10.01.01	24
2	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ton.km	6	ΝΑΟΙΚ Α\10.07.01	75
3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	m3	7	ΝΑΟΙΚ Α\20.02	25
3. ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ					
1	Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων μρ τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	m3	8	ΝΑΟΔΟ Α\Α02.1	14
2	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm	m	9	ΝΑΥΔΡ Α\12.01.01.06	17
3	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm	m3	10	ΝΑΥΔΡ Α\5.05.02	13
4	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	m3	11	ΝΑΟΙΚ Α\32.02.03	10
5	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C	kg	12	ΝΑΟΙΚ Α\38.20.03	100

ΑΑ	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Α.Τ.	Κωδικός Αρθρου	Ποσότητα
6	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.	kg	13	ΝΑΟΙΚ Α\38.20.02	500

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΣΤΕΛΛΑ ΤΣΟΥΚΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ**



ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΝΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ