

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

Αριθμ. Μελέτης : **27/2016**

Τσιμεντόστρωση χώρου στάθμευσης στην είσοδο της Τ.Κ. Αετομηλίτσας
--

Τσιμεντόστρωση χώρου στάθμευσης στην είσοδο της Τ.Κ. Αετομηλίτσας
--

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Τεχνική περιγραφή
2. Προϋπολογισμός Μελέτης
3. Τιμολόγιο Μελέτης
4. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Δαπάνη Εργασιών	: 8.498,20 €
Γ.Ε. & Ο.Ε.	: 1.529,68 €
Απρόβλεπτη Δαπάνη	: 1.504,18 €
Φ.Π.Α. 24%	: 2.767,69 €
Σύνολο	: 14.229,75 €

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

Αριθμ. Μελέτης : **27/2016**

Τσιμεντόστρωση χώρου στάθμευσης στην είσοδο της Τ.Κ. Αετομηλίτσας

Τεχνική Περιγραφή

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

Αριθμ. Μελέτης : **27/2016**

Τσιμεντόστρωση χώρου στάθμευσης στην είσοδο της Τ.Κ. Αετομηλίτσας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στις εργασίες που θα γίνουν για τη διαμόρφωση χώρου, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης στην είσοδο της Τ.Κ. Αετομηλίτσας.

Το έργο θα κατασκευαστεί σε χώρο δίπλα στον δρόμο εισόδου της κοινότητας. (βλ. συνημμένες φωτογραφίες)

Αναλυτικά θα γίνουν οι κάτωθι εργασίες :

- Γενικές εκσκαφές στον υπάρχοντα χώρο σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για τη δημιουργία και διαμόρφωση κατάλληλων επιπέδων στάθμευσης.
- Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών σε επιμέρους τμήματα, όπου χρειάζεται, για την ισοπέδωση του εδάφους.
- Κατασκευή λοξού τοίχου λιθοδομής στην είσοδο του χώρου στάθμευσης, μέγιστου ύψους περίπου 2μ., ο οποίος μειώνεται σταδιακά μέχρι 0,5μ. ύψους και μήκους 8μ. περίπου.
- Στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου για την εξυγίανση της επιφάνειας εδάφους.
- Κατασκευή από σκυρόδεμα C12/15 με δομικό πλέγμα S500s για την τελική διαμόρφωση χώρου στάθμευσης.
- Επίστρωση με χοντρόπλακες ακανόνιστες πλάκες σε τμήμα της εισόδου χώρου στάθμευσης.

Η απορροή των όμβριων υδάτων θα γίνει, μέσω κατάλληλων κλίσεων, στις υπάρχουσες αναμονές σωλήνων εκατέρωθεν του χώρου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε **14.299,75 €** (για εργασίες, Γ.Ε. & Ο.Ε. και απρόβλεπτα **11.532,06 €** και για Φ.Π.Α. **2.767,69 €**).

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης από ειδικευμένο προσωπικό κατά τρόπο άμεμπτο από τεχνική άποψη και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/16, τους όρους της σύμβασης γενικά και τις εντολές του αρμόδιου οργάνου της επίβλεψης του έργου.

Κόνιτσα, 21/04/2017

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ



Στέλλα Τσούκα

Πολιτικός Μηχ/κός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Προϊσταμένη του
Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών
και Ποιότητας Ζωής



Φωτεινή Κόντου

Πολιτικός Μηχ/κός

ΣΥΝΗΜΜΕΝΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ : ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

